

Pavimentação Zona Sul do Concelho - LOTE 3
Stª Maria da Feira

MEDIÇÃO

Art.º	DESIGNAÇÃO DAS OBRAS	PARTES IGUAIS	DIMENSÕES			QUANTIDADES	
			COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	PARCIAIS	TOTAIS
- PAVIMENTAÇÃO ZONA CENTRO DO CONCELHO -							
SANTA MARIA DA FEIRA							
CAPÍTULO I - DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO TERRAS							
1.1º	Limpeza do pavimento e bermas com recurso a vassoura mecânica, incluindo o transporte de produtos sobrantes a vazadouro autorizado, de acordo com PPGRCD. (m²)						
	Souto						
	Rua e Travessa das Valas	1				1 250,00	
	Rua da Volta	1				5 350,00	
	Ruas da Portela e Emigrante	1				8 500,00	
	Feira						
	Rua Orfeão da Feira	1				4 500,00	
	Ruas Barrela, Fonte e Travessa da Fonte	1				6 200,00	
	Ruas Angola, Macau e S. Tomé e Príncipe	1				12 500,00	
							38 300,00
1.2º	Regularização de caixa na plataforma dos arruamentos, incluindo fornecimento e colocação pontual de agregados britados de granulometria extensa (ABGE), compactação até atingir 95% a 100% do ensaio Proctor, e o transporte de produtos sobrantes a vazadouro autorizado, de acordo com PPGRCD. (m²)						
	Souto						
	Rua dos Correios	1				200,00	
	Rua e Travessa das Valas	1				600,00	
	Rua da Volta	1				100,00	
							900,00
1.3º	Escarificação de pavimento existente, incluindo abertura de caixa e regularização de base para aplicação de camadas (20 cm de tout-venant) e de revestimento (8 cm de binder e 6 cm de desgaste), incluindo o transporte de produtos sobrantes a vazadouro autorizado, de acordo com PPGRCD. (m²)						
	Souto						
	Rua da Volta	1				300,00	
	Feira						
	Ruas Barrela, Fonte e Travessa da Fonte	1				350,00	
							650,00

Pavimentação Zona Sul do Concelho - LOTE 2
Stª Maria da Feira

MEDIÇÃO

Art.º	DESIGNAÇÃO DAS OBRAS	PARTES IGUAIS	DIMENSÕES			QUANTIDADES	
			COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	PARCIAIS	TOTAIS
	- PAVIMENTAÇÃO ZONA CENTRO DO CONCELHO -						
	SANTA MARIA DA FEIRA						
	CAPÍTULO I - DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO TERRAS						
1.1º	Limpeza do pavimento e bermas com recurso a vassoura mecânica, incluindo o transporte de produtos sobranes a vazadouro autorizado, de acordo com PPGRCD. (m²)						
	Espargo Rua da Laranjeira	1				1.800,00	
	Sanfins Rua da Carvalhosa	1				4.650,00	
	Rua Semada	1				3.980,00	
	Rua Covada	1				1.700,00	
	Mosteirõ Rua e Beco Cai Água e Rua Joaquim Paços D'Arcos	1				11.400,00	
	Ruas Albano Rodrigues de Andrade e Isaac Cruz	1				4.500,00	
							28.030,00
1.2º	Regularização de caixa na plataforma dos arruamentos, incluindo fornecimento e colocação pontual de agregados britados de granulometria extensa (ABGE), compactação até atingir 95% a 100% do ensaio Proctor, e o transporte de produtos sobranes a vazadouro autorizado, de acordo com PPGRCD. (m²)						
	Mosteirõ Rua e Beco Cai Água e Rua Joaquim Paços D'Arcos	1				550,00	
							550,00
1.3º	Escarificação de pavimento existente, incluindo abertura de caixa e regularização de base para aplicação de camadas (20 cm de tout-venant) e de revestimento (8 cm de binder e 6 cm de desgaste), incluindo o transporte de produtos sobranes a vazadouro autorizado, de acordo com PPGRCD. (m²)						
	Sanfins Rua da Carvalhosa	1				450,00	
	Rua Semada	1				120,00	
							570,00
1.4º	Fresagem da pavimentação em betuminoso até à espessura de 5cm, incluindo corte do pavimento existente com serra circular mecânica, seguida de limpeza com vassoura mecânica, o levantamento e a sua remoção a depósito para reciclagem, de acordo com PPGRCD.						